LASSELSBERGER

Beton • Betonblock • Sand • Kies • Schotter • Gestein

P R O D U K T L I S T E
Beton

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne erstellen wir für sie ein Angebot nach ihren Wünschen. Kostenvoranschläge sind freibleibend und unverbindlich!
Unsere Lieferungen erfolgen zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (lt. Anhang).

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen unsere Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Beton-Team der
Fa. Lasselsberger GmbH

Disposition / Bestellannahme Betonlogistik

Tel.: 02757/24115

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag von 7:00 - 16:30 Uhr
Freitag von 7:00 - 12:00 Uhr

Abholung außerhalb der Geschäftszeiten nach telefonischer Rücksprache

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

NORMBETON

C/-F45-GK22-X0(A)-CEM II 42,5 N	per M3
C08/10-F45-GK22-X0(A)-CEM II 42,5 N	per M3
C12/15-F45-GK22-X0(A)-CEM II 42,5 N	per M3
C16/20-F45-GK22-XC1(A)-CEM II 42,5 N	per M3
C20/25-F45-GK22-XC1(A)-CEM II 42,5 N	per M3
C25/30-F45-GK22-XC1(A)-CEM II 42,5 N	per M3
C30/37-F45-GK22-XC1(A)-CEM II 42,5 N	per M3
C35/45-F45-GK22-XC1(A)-CEM II 42,5 N	per M3
C40/50-F45-GK22-XC1(A)-CEM II 42,5 N	per M3

Unser Beitrag für die Umwelt!

Im Sinne der Nachhaltigkeit und Ökologisierung bieten wir in unserer Recyclinganlage die fach- und umweltgerechte Entsorgung von Baurestmassen an. Es ist ökologisch sinnvoll und notwendig, unsere Rohstoffressourcen effizienter zu nutzen u. wo es möglich ist Recyclingmaterialen zum Einsatz zu bringen. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz in unseren LB Recycling Betonen u. Cemix KLIMA PROTEKT Produkten.

Aufzahlung LBRec RB-A1 (nach regionaler Verfügbarkeit)	per M3

SONDERBETON

SM Sauberkeitsschicht GK 16		per M3
SM Sauberkeitsschicht GK 16 PB		per M3
SM/Sandzementgemisch-GK0/4-50 kg	C0-C2	per M3
SM/Sandzementgemisch-GK0/4-100 kg	C0-C2	per M3
SM/Stabilisiertes Verfüllmaterial-GK16-50kg	C0-C2	per M3
SM/Stabilisiertes Verfüllmaterial-GK32-50 kg	C0-C2	per M3
SM/Monokorn 8/16 50 kg		per M3
SM/Monokorn 8/16 100 kg		per M3
SM/Monokorn 8/16 150 kg		per M3
SM/Monokorn 16/32 50 kg		per M3
SM/Monokorn 16/32 100 kg		per M3
SM/Monokorn 16/32 150 kg		per M3
SM/KFB liquid (Künettenfüllbeton)-GK0/4-F59-50 kg		per M3
SM/KFB liquid (Künettenfüllbeton)-GK0/4-F59-150 kg		per M3
SM/KFB liquid (Künettenfüllbeton)-GK0/4-F66-300 kg	pumpfähig	per M3
SM/KFB liquid (Künettenfüllbeton)-GK0/8-F59-50 kg		per M3
SM/KFB liquid (Künettenfüllbeton)-GK0/8-F59-150 kg		per M3

SVM (Stabilisiertes Verfüllmaterial) laut ONR 23131

SVM-F52-GK0/4	per M3
SVM-F52-GK0/8	per M3
SVM-F52-GK0/32	per M3

ESTRICHBETON in Anlehnung an ÖNORM B4710-1

C25/30-F45-GK0/4-XC1(A)	per M3
C25/30-F45-GK0/8-XC1(A)	per M3

BETON laut RVS

Straßenoberbeton F52-GK22-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) (RVS)	per M3
Pflasterdrainbeton 0/16 lt. RVS	per M3

FARBBETON, LEICHTBETON, SPRITZBETON und HOCHLEISTUNGSBETON

auf Anfrage	

GESETZLICHE ABGABEN

Landschaftsabgabe Beton	per M3

ZUSTELLUNG - Routenberechnung (LKW)

Zustellung bis 5 km	per M3
Zustellung bis 10 km	per M3
Zustellung bis 15 km	per M3
Zustellung bis 20 km	per M3
Zustellung bis 25 km	per M3
Zustellung bis 30 km	per M3
Zustellung bis 35 km	per M3
Zustellung bis 40 km	per M3
Zustellung bis 45 km	per M3
Zustellung bis 50 km	per M3
Zustellung bis 55 km	per M3
Zustellung ab 60 km	per M3

MINDERMENGENUMLAGE für Lieferungen ab 8,5 m³

Mindermengenumlage ab dem 1 m³ deckt eine einmalige Restlieferung (1 LKW) ab	per M3
jede weitere Restlieferung pro LKW	per PAU

MINDERMENGE bei Einzellieferungen

bei Betonmischer unter 8,5 m³	per M3
bei Pumpenfahrmischereinsatz (Pumi) unter 4,5 m³	per M3

AUFZAHLUNG für Expositionsklassen

X0(A)		per M3
XC1(A)	ab C16/20	per M3
XC2(A)	ab C20/25	per M3
B1 XC3,XW1 (A)	ab C25/30	per M3
B2 XC4,XW1,XD2,XF1,XA1L (A)	ab C25/30	per M3
B3 XC4,XW1,XD2,XF3,XA1L (A)	ab C25/30-C40/50	per M3
B4 XC4,XW2,XD2,XF1,XA1L (A)	ab C25/30	per M3
B5 XC4,XW2,XD2,XF2,XF3,XA1L (A)	ab C25/30-C40/50	per M3
B6 XC4,XW2,XD3,XF2,XF3,XA2L (A)	ab C25/30-C40/50	per M3
B6/C3A.FREI XC4,XW2,XD3,XF2,XF3,XA2L,XA2T (A)	ab C25/30-C40/50	per M3
B7 XC4,XW2,XD3,XF4,XA1L (A)	ab C25/30-C35/45	per M3
B8 XC3,XW1,UB1(A) inkl. F59	ab C25/30	per M3
B9 XC3,XW1,UB2(A) inkl. F59	ab C25/30	per M3
B10 XC4,XW1,XD2,XF1,XA1L,UB1(A) inkl. F59	ab C25/30	per M3
B10/C3A.Frei XC4,XW1,XD2,XF1,XA1L,XA1T,UB1(A) inkl. F59	ab C25/30	per M3
B11 XC4,XW1,XD2,XF1,XA1L,UB2(A) inkl. F59	ab C25/30	per M3
B11/C3A.FREI XC4,XW1,XD2,XF1,XA1L,XA1T,UB2(A) inkl. F59	ab C25/30	per M3
B12 XC4,XW2,XD2,XF1,XA1L,UB1(A) inkl. F59	ab C25/30	per M3
B12/C3A.FREI XC4,XW2,XD2,XF1,XA1L,XA1T,UB1(A) inkl. F59	ab C25/30	per M3
XM1 (mit Rundkorn nach Böhme)	ab C25/30	per M3
XM2 (mit Rundkorn nach Böhme)	ab C30/37	per M3

AUFZAHLUNG für besondere Eigenschaften

PB Pumpbeton max. 50 lfm (inkl. Mast) ab C25/30 B1 ohne Aufzahlung	ab C16/20	per M3
PB+ Pumpbeton plus ab 50 lfm (inkl. Mast) ab C25/30 B1 ohne Aufzahlung	ab C16/20 F52	per M3
PBC Pumpbeton City E-Schlauch (max. GK16) max. 50 lfm (im Preis inkl. GK16, F52)	ab C16/20	per M3
PBC+ Pumpbeton City plus E-Schlauch (max. GK16) ab 50 lfm (im Preis inkl. GK16, F52)	ab C25/30 B2	per M3
SCC - selbstverdichtender Beton	ab C25/30 GK16	per M3
RS - reduziertes Schwinden	ab C25/30	per M3
RRS - stark reduziertes Schwinden	ab C25/30	per M3
A 1,5 Abrissfestigkeit	ab C25/30 B2	per M3
WE1, WE2, Frischbetonkühlung		per M3
VV + VA Beton mit verlängerter Verarbeitungszeit und verzögerter Anfangserhärtung		per M3
BL geringe Blutneigung		per M3
SB B-4710	ab C25/30 B2 F52	per M3

AUFZAHLUNG/ABSCHLÄGE für Körnung (siehe Seite 2 Normbeton GK22)		**GK22**
GK04	Körnung 0-4	per M3
GK08	Körnung 0-8	per M3
GK16	Körnung 0-16	per M3
GK22	Körnung 0-22	per M3
GK32	Körnung 0-32	per M3

AUFZAHLUNG für Konsistenz		
C0		per M3
C1		per M3
C2		per M3
F38		per M3
F45		per M3
F52		per M3
F59		per M3
F66		per M3
F73		per M3

AUFZAHLUNG für Zement		
CEM II 42,5 R		per M3
CEM I 42,5 N C3A-FREI		per M3

AUFZAHLUNG Kühlung (nach Verfügbarkeit)		
Kühlkosten bis max. 180 M³ und max. 7 Arbeitstage		per PAU
	und zusätzlich	per M³

AUFZAHLUNG Richtlinie Weiße Wanne Beton (exkl. Kühlung)		
BS1 A XC3,XD2,XF3,XA1L,XA1T,SB,RRS,C3A-FREI	ab C25/30	per M3
BS1 B XC3,XD2,XF3,XA1L,XA1T,SB,RRS,C3A-FREI	ab C25/30	per M3
BS1 C XC4,XD2,XF4,XA1L,XA1T,SB,RRS,C3A-FREI	ab C25/30	per M3
BS1 D XC4,XD2,XF3,XA1L,XA1T,SB,RRS,C3A-FREI	ab C25/30	per M3
BS1 E XC4,XD2,XF3,XA1L,XA1T,SB,RRS,C3A-FREI	ab C25/30	per M3
BS1 F XC4,XD2,XF3,XA1L,XA1T,SB,BBG,RRS, C3A-FREI	ab C25/30	per M3
BS1 K XC4,XF3,XAK,RRS,C3A-FREI	ab C25/30	per M3

Eventuelle erforderliche Kühlung für Weiße Wanne Beton

AUFZAHLUNG Richtlinie Beton mit rezudierter Frührissneigung		
Bei einer Tageshöchsttemperatur von 29°C behalten wir uns das Recht vor, aus technischen Gründen nicht zu liefern		
BS2 A XC3,XD2,XF1,XA1L,SB,RS	ab C25/30	per M3

AUFZAHLUNG Richtlinie Innenschalenbeton (exkl. Kühlung)		
WDI	ab C25/30	per M3

AUFZAHLUNG Richtlinie Stahlfaserbeton

FAB-BZ 4,5-T1-G1	ab C25/30 B2	per M3
FAB-BZ 4,5-T2-G2	ab C25/30 B2	per M3
FAB-BZ 4,5-T3-G3	ab C30/37 B4	per M3
FAB-BZ 4,5-T4-G4	ab C30/37 B4	per M3
FAB-BZ 4,5-T5-G5	ab C30/37 B4	per M3
Aufpreis Förderung Stahlfaserbeton		per M3

AUFZAHLUNG Richtlinie Sichtbeton (exkl. Heiz- u. Kühlkosten)

BSBQ1 XC3,XD2,XF1,XA1L,SB(A)	ab C25/30	per M3
BSBQ2 XC3,XD2,XF1,XA1L,SB(A)	ab C25/30	per M3

Lufttemperatur beim Einbau von BSBQ2-Beton ≥ +5°C bis ≤ +30°C

AUFZAHLUNG Richtlinie Bohrpfahl, dichte Schlitzwände

BS-TB1 XC3,XF1,XA1L (im Preis inkl. F59)	ab C25/30	per M3
BS-TB2 XC3 (im Preis inkl. F59)	ab C25/30	per M3
BS-TBP XC3 (im Preis inkl. F59)	ab C12/15	per M3

An- und Abfahrt Pumpe		per PAU
Pumpe Regie		per STD

AUFZAHLUNG Richtlinie monolithische Platte

Hallenboden 320 kg Bindemittel (CEM II 42,5 N + AHWZ)	ab C25/30-F52-B2	per M3

AUFZAHLUNG Betonzusätze

Stahlfasern	per KG
Kunstfasern (zur Vermeidung von Frühschwindrissen)	per KG
Fließmittel	per L
Quellmittel	per KG
Dichtungsmittel	per M3
Verflüssiger	per M3
Luftporenmittel	per M3
Verzögerer(VA) bis ca. 3 Std.	per M3
Verzögerer(VA) bis ca. 6 Std.	per M3
Verzögerer(VA) bis ca. 9 Std.	per M3

AUFZAHLUNG Sonstiges

Wintererschwernisumlage von 01.11. - 31.03. *An normbedingten Heiztagen vor dem 1.11. und nach dem 31.03. findet keine Verrechnung statt.*	per M3
Pauschale für Schneekettenmontage	per PAU
Überstunden 50 % Zustellung pro Fahrzeug/Ladung *Mo-Fr 6:00-7:00, Mo-Do 16:30-20:00, Fr 12:00-20:00,*	per PAU
Überstunden *ab 20:00 Nachtstunden, Sonn- und Feiertage*	
Überstunden 50 % Betonabholung *Mo-Fr 6:00-6:30, Mo-Do 16:30-20:00, Fr 12:00-20:00*	per M3
Bereitstellungskosten pro Mann	per STD
Bereitstellungskosten pro LKW	per STD
Stehzeit für Mischer 5 min/m³ frei, darüber je begonnene 5 min	per EH
Restbeton (Entsorgung) für nicht auf der Baustelle entleerten Beton	per M3
Rüttler (nach Verfügbarkeit, je Einsatz)	per PAU
Betonlieferungen Samstag ab 30m³	

BETONFÖRDERUNG

Pauschale für Pumpe 1 inkl. 20 m³ fördern (20m bis 36m) je nach Verfügbarkeit	per PAU
Betonfördergebühr für Pumpe 1 über 20 m³	per M3
Pauschale für Betonpumpe 4 inkl. 20 m³ fördern (bis 42m)	per PAU
Betonfördergebühr für Pumpe 4 über 20 m³	per M3
Pauschale für Betonpumpe 5 (über 42m)	per PAU
Betonfördergebühr für Pumpe 5 ab 1 m³	per M3
Pauschale für Citypumpe inkl. 20 m³ fördern	per PAU
Betonfördergebühr für Citypumpe über 20 m³	per M3
Stehzeit für Pumpe bei Minderförderung < 17 m³	per 1/4
Umstellen der Pumpe	per STK
Reinigungspauschale	per PAU
Aufpreis Förderung Stahlfaserbeton	per M3
Pumpenbestellung - ohne Einsatz *Die Pumpenbestellung muss mind. 72 h vor geplantem Einsatz erfolgen. Sollte die Pumpe zum geplanten Termin nicht zum Einsatz kommen können, verrechnen wir eine Pauschale.*	per PAU
bei kundenseitig beigestellter Pumpe *Gewährleistung des Betones endet an der Übergabestelle zur Pumpe*	per M3
Überstunden 50 % bei Pumpen-Einsätzen *Mo-Fr 6:00-7:00, Mo-Do 16:30-20:00, Fr 12:00-20:00*	per PAU
Überstunden *ab 20:00 Nachtstunden, Sonn- und Feiertage*	
Überstunden 50 % für Pumpenförderung	per M3
Überstunden für Pumpenförderung *ab 20:00 Nachtstunden, Sonn- und Feiertage*	
Schlauch E-Schlauch/DN 100/125 - Rohre DN 100/125	per M
Schlauchbeistellung ab 50 lfm (An- und Abtransport)	per PAU
Schlauch- und oder Rohrreinigung bzw. Auf- u. Abbau (ohne Mithilfe bauseits)	per 1/4 h
Ersatz Schlauch- oder Rohrleitung	

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Voraussetzungen für einen unbehinderten Einsatz der Pumpe/Kran zu schaffen. Insbesonders hat er dafür Sorge zu tragen, dass befahrbare Anfahrtswege, ein für die Aufstellung der Pumpe geeigneter Standort und ausreichend Hilfspersonal zum Auf- und Abbau der Förderanlagen vorhanden sind.

Der Auftraggeber hat die erforderliche behördliche Genehmigung, insbesondere für Straßenbenutzung oder Gehsteigabsperrungen, rechtzeitig zu beschaffen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen durchzuführen.

Beigestellter Fremdbeton muss unter allen Umständen pumpfähig sein. Ist dies nicht der Fall, verrechnen wir die Fahrt- und Aufstellungskosten und auch die entstandenen Regiekosten.

Etwaige Verschmutzung der Straße, Gehsteige, Gebäudeteile, Ländereien und Gewässer sind vom Auftraggeber auf seine Kosten zu entfernen.

Für Folgeschäden, die durch den Ausfall oder ein Gebrechen der Betonpumpe entstehen, haften wir nicht.

Die Leihweise beigestellte Rohr- und Schlauchleitung muss in gereinigtem Zustand an den Auftragnehmer retourniert werden.
Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung werden die Kosten des Mehraufwandes für die Schlauch- oder Rohrreinigung durch den Auftragnehmer dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.
Falls eine Schlauch- oder Rohrreinigung nicht mehr möglich ist, ist der Auftragnehmer berechtigt den Ersatz des Schlauches bzw. des Rohres in Rechnung zu stellen.

LABORLEISTUNGEN - auf der Baustelle zzgl. Technikerstunden und Kilometerkosten

Probewürfel-Serie exkl. Attest	per SER
Probewürfel-Serie inkl. Attest	per SER
Platten-Serie für WU-Prüfung exkl. Attest	per SER
Platten-Serie für WU-Prüfung inkl. Attest	per SER
Konsistenz-Ausbreitmaß	per PAU
Luftporengehalt-Prüfung	per PAU
W/B Wert - Bestimmung	per PAU
Frischbetonrohdichte	per PAU
Frischbetonprüfung gesamt	per PAU
Kugelschlagprüfung	per Std
Zeitgebühr für Techniker	per Std
Kilometerkosten für Laborwagen	per km

LABORLEISTUNGEN - im Labor zzgl. Technikerstunden

Probewürfel-Serie exkl. Attest	per SER
Probewürfel-Serie inkl. Attest	per SER
Platten-Serie für WU-Prüfung exkl. Attest	per SER
Platten-Serie für WU-Prüfung inkl. Attest	per SER
Konsistenz-Ausbreitmaß	per PAU
Luftporengehalt-Prüfung	per PAU
W/B Wert - Bestimmung	per PAU
Frischbetonrohdichte	per PAU
Frischbetonprüfung gesamt	per PAU
Manipulationsgebühr pro Serie Würfel oder Platte	per PAU

BETONBLOCK (B2)

	160/8er Block	160 x 80 x 80 2.480 kg	per STK
	160/8er Block flach	160 x 80 x 40 1.240 kg	per STK
	80/4er Block	80 x 80 x 80 1.240 kg	per STK
	80/4er Block flach	80 x 80 x 40 620 kg	per STK
	160er Block schmal	160 x 40 x 80 1.240 kg	per STK
	80er Block schmal	80 x 40 x 80 620 kg	per STK
	Sockel-Block 80	160 x 80 x 80 1.860 kg	per STK
	Sockel-Block 40	160 x 40 x 80 930 kg	per STK
	120/6er Block	120 x 80 x 80 1.860 kg	per STK
	120er Block schmal	120 x 40 x 80 930 kg	per STK
	Deko/Sitzflächenblock 160	160 x 40 x40 620 kg	per STK
	Deko/Sitzflächenblock 80	80 x 40 x 40 310 kg	per STK

Blöcke auf Vorbestellung in **verschiedenen Farbtönen, Strukturen und Oberflächen** erhältlich

ÖKO BETONBLOCK (C25/30 XC2)

	ÖKO Block 160/8er	160 x 80 x 80 2.480 kg	per STK
	ÖKO Block 80/4er	80 x 80 x 80 1.240 kg	per STK
	ÖKO Block 160/8er schmal	160 x 40 x 80 1.240 kg	per STK
	ÖKO Block 80/4er schmal	80 x 40 x 80 620 kg	per STK

AUFZAHLUNGEN

Blöcke mit glatter Oberfläche (ohne Noppen)	per STK

ZUSTELLUNG

Zustellung Betonblock

NEU BEI BETONBLOCK

Die Blöcke werden mit Kugelkopfanker produziert, wodurch ein einfaches versetzen mit Gehänge möglich ist.

Aufnahme 2 Stk.	per EH

Hinweise und Gewährleistung

Herstellung der Betonblock-Konstruktionen

Für den Aufbau ist eine geeignete waagrechte Unterkonstruktion (Untergrund) erforderlich. Das Versetzen der Betonblöcke muss von einem befugten Unternehmen durchgeführt werden.

Toleranzen

Die Betonblöcke werden mit einer Toleranz von +/- 10 mm geliefert, sofern die Firma LASSELSBERGER nichts anderes schriftlich zugesagt hat. Abweichungen innerhalb der gewährten Toleranz stellen keinen Grund für die Ablehnung der Lieferung, Auflösung des Vertrages, Verweigerung der Zahlung oder Schadenersatzansprüche dar.

Haftungsausschluss

LASSELSBERGER haftet nicht für Schäden resultierend aus mangelhafter Statik der Unterkonstruktion (Untergrund), Schäden beim Versetzen und auch nicht für Statik und Standsicherheit des entstehenden Bauwerkes.

Die Preise verstehen sich für 1 m³ verdichteten Beton in der Normalarbeitszeit von:

Montag - Donnerstag 7:00 - 16:30 Uhr
Freitag 7:00 - 12:00 Uhr

Bestellungen bis spätestens 48 h vor geplanten Betoniereinsatz unter der Tel. 02757/24 115-200

Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stoßbetrieb stets mit einer Toleranz von einer Stunde. Ist eine größere Verzögerung aus unvorhersehbaren Gründen wie Stromausfall, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen, Verkehr (Stau, Unfall, etc.) oder Fälle höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverzüglich gemeldet und allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch ein anderes Mischwerk angeboten.

Für anfallende Wartezeiten und weitere direkte oder indirekte Schäden kann jedoch nicht gehaftet werden, insbesondere auch für die Wartezeit der Lieferfahrzeuge.

Zugabe von Frostschutz entbindet nicht von der vorsorglichen Nachbehandlung auf der Baustelle.

Für Empfehlungen zur normgemäßen Nachbehandlung, insbesondere bei heißer und kalter Witterung, kontaktieren Sie Ihren zuständigen Verkaufsberater.

Im Fall eines Anstieges des Dieselpreises um 10 Cent je Liter oder mehr, oder Einführung einer zusätzlichen Mineralölsteuer und/oder CO2-Steuer, sind wir berechtigt, diese Zusatzkosten in Form eines Frachtkostenzuschlages in Rechnung zu stellen.

Bei einer Steigerung von Material- und Rohstoffpreisen, Frachten, Herstellkosten zwischen Vertragsschluss einerseits und Auslieferung oder Abholung andererseits ist der Verkäufer berechtigt, die vereinbarten Preise entsprechend der Steigerung anpassen zu dürfen.

Unsere Mischwagen- bzw. Pumpwagenfahrer werden angewiesen, den Namen der Person, die den Lieferschein unterzeichnet in Blockbuchstaben am Lieferschein zu vermerken. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die Person, die den Lieferschein für den Bauherrn bzw. die Baufirma unterzeichnet, autorisiert ist, derartige Erklärungen abzugeben und sehen wir daher ausdrücklich die Unterschrift rechtsverbindlich für den Bauherrn bzw. die Baufirma an.

Unsere Transportbetonwerke werden lt. ÖNORM B4710-1 von einer autorisierten Prüfanstalt überwacht.

LASSELSBERGER ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Objektangebot auch ohne Zustimmung auf eine ihrer Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften zu übertragen, welche als Konzerngesellschaften im Sinne des § 15 AktG und § 115 GmbHG anzusehen sind, soferne und solange diese Gesellschaft auch im Konzern von LASSELSBERGER verbleibt.

Datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung

Folgende Daten des Kunden werden von dieser Zustimmung erfasst:

Name oder Firma, Adresse, Telefonnummer, Handynummer E-Mail-Adresse, Bankdaten, UID-Nummer

Diese Daten werden erhoben, verarbeitet und genutzt um den allgemeinen Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergeleitet.

Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung

Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten personenbezogenen Daten zum oben genannten Zweck unter Beachtung der EU Datenschutz Grundverordnung (EUDSGVO) bzw. Datenschutzgesetz 2000 (DSG), erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis mit der Folge, dass eine weitere Geschäftsbeziehung nicht mehr möglich ist, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:

LASSELSBERGER GmbH; Wörth 3, 3380 Pöchlarn E-Mail: datenschutz@lasselsberger.at

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten an allen Speicherorten unwiederbringlich gelöscht.